Environmentálny fond

DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 230067 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**", uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SWIFT:	SPSRSKBA

a

Príjemca dotácie:	**Obec Cejkov**
so sídlom:	Hlavná 334, 076 05 Cejkov Okres Trebišov
IČO:	00331406
DIČ:	2020773359
Štatutárny zástupca:	Mgr. Štefan Kačurák, starosta obce
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN Dotačného účtu:	SK19 0900 0000 0052 0833 4248
SWIFT:	GIBASKBX

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 14.12.2023 Zmluvu č. 230067 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov" VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
   a) **Príloha č. 1** Dodatku

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s odsekom 6 časti C „Povinnosti Príjemcu" VZP sa Zmluva mení nasledovne:
   a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
   b) v časti **Príloha č. 3** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok**] Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

V Cejkove, dňa

...
Obec Cejkov
zastúpení Mgr. Štefan Kačurák
starosta obce

V Bratislave, dňa

.....
Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Výzva B-1/2023

Číslo Zmluvy: 230067 08U01

Účel Dotácie[1]	Financovanie projektu: Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára[2]	§ 4e
Rozhodnutie ministra[3]	č.: 66043/2023 zo dňa 08.08.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra[4]	1 404 483,00 eur (jedenmiliónštyristoštyritisíc štyristoosemdesiattri eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 30.11.2026
Interval Čerpania	01.01.2023 – 20.12.2026
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska[5]	maximálne 1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy[6]	
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒

[1] Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy
[2] Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde
[3] Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy
[4] Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy
[5] Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy
[6] Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

Finančná oprava pred použitím dotácie[7]	
Finančná oprava po použití dotácie[8]	

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Trebišov
Obec	Cejkov
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na budovanie vodovodu v obci Realizovať sa bude: - **Objekt SO 0206** Rozvodná vodovodná sieť Cejkov z rúr tlakových HDPE DN 100 v celkovej dĺžke 2 525,50 m: • Potrubie "1" HDPE DN 100 v dĺžke 414,00 m, staničenie od km 0,180 po km 0,594 • Potrubie "1-1" HDPE DN 100 v dĺžke 187,00 m, staničenie od km 0,154 po km 0,341 • Potrubie "1-2" HDPE DN 100 v dĺžke 577,50 m, staničenie od km 0,000 po km 0,5775 • Potrubie "1-2-1" HDPE DN 100 v dĺžke 184,00 m, staničenie od km 0,000 po km 0,184 • Potrubie "1-3" HDPE DN 100 v dĺžke 815,00 m, staničenie od km 0,000 po km 0,815 • Potrubie "1-4-2" HDPE DN 100 v dĺžke 125,00 m, staničenie od km 0,000 po km 0,125 • Potrubie "2-3-1" HDPE DN 100 v dĺžke 223,00 m, staničenie od km 0,000 po km 0,223 - **Objekt SO 0207** Domové vodovodné prípojky v celkovom počte 115 ks pričom na jednotlivých potrubiach budú zrealizované nasledovné počty prípojok: • Potrubie „1"- vodovodné prípojky v počte 24 ks • Potrubie „1-1"- vodovodné prípojky v počte 10 ks • Potrubie „1-2"- vodovodné prípojky v počte 26 ks • Potrubie „1-2-1"- vodovodné prípojky v počte 13 ks • Potrubie „1-3"- vodovodné prípojky v počte 26 ks • Potrubie „1-4-2"- vodovodné prípojky v počte 6 ks

[7] Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola" ods. 19 VZP
[8] Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola" ods. 24 VZP

	• Potrubie „2-3-1"- vodovodné prípojky v počte 10 ks

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu
Vydané dňa	28.07.2008
Číslo	A2008/00902
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	18.09.2008

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie povoľujúce predĺženie platnosti povolenia
Vydané dňa	21.06.2010
Číslo	2010/00724
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	22.07.2010

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 3 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu realizácie
Vydané dňa	12.03.2015
Číslo	OU-TV-OSZP-2015/002810-8
Stavebný úrad	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	22.4.2015

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 4 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Zmena stavebníka - stanovisko
Vydané dňa	01.02.2017
Číslo	OU-TV-OSZP-2017/002253-2
Stavebný úrad	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 5 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - "Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod", rozhodnutie č. A2008/00902 zo dňa 28.07.2008 - zmena lehoty na ukončenie stavby
Vydané dňa	04.12.2020
Číslo	OU-TV-OSZP-2020/014053-002
Stavebný úrad	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností projektu 6 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - "Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod", rozhodnutie č. A2008/00902 zo dňa 28.07.2008 - zmena lehoty na ukončenie stavby - oprava chyby v písaní
Vydané dňa	18.03.2022
Číslo	OU-TV-OSZP-2022/004254-001
Stavebný úrad	Okresný úrad Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia

Názov	Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Číslo	0710405
Dátum vypracovania	03.2007
Zhotoviteľ	Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice

Dodávateľ 1

Obchodné meno	NOVICOM s.r.o.
Sídlo	Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO	36591891
Zápis	Mestský súd Košice Oddiel: Sro Vložka číslo: 16420/V
Údaje o Dodávateľskej zmluve[9]	Zmluva o dielo č.: 20230228 zo dňa 13.06.2023 Zverejnená v crz https://www.crz.gov.sk/zmluva/8282590/ dňa 07.09.2023 **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.01.2025** **Zverejnený v crz** **https://www.crz.gov.sk/zmluva/10363548/ dňa 30.01.2025**

Dodávateľ 2

Obchodné meno	ULTIMA INVEST, s.r.o.
Sídlo	Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO	44020431
Zápis	Okresný súd Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 68040/L
Údaje o Dodávateľskej zmluve[9]	Zmluva č. 4/2023 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 26.01.2023 Zverejnená v crz https://www.crz.gov.sk/zmluva/7440365/ dňa 27.01.2023

[9] Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Príloha č. 3

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd**

JKSO:
Miesto: Cejkov

KS:
Dátum: 28.1.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov

IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**799 581,35**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23.00%	799 581,35	183 903,71
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**983 485,06**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd**

Miesto: **Cejkov** Dátum: 28.01.2025

Objednávateľ: Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**799 581,35**	**983 485,06**
01	SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov	697 848,01	858 353,05
02	SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov	101 733,34	125 132,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

JKSO:
Miesto: Cejkov

KS:
Dátum: 28.01.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov
IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**697 848,01**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	697 848,01	23,00%	160 505,04
Cena s DPH	**v EUR**		**858 353,05**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

Miesto:	Cejkov	Dátum:	28.01.2025
Objednávateľ:	Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**697 848,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	697 848,01
1 - Zemné práce	260 531,12
4 - Vodorovné konštrukcie	17 562,73
5 - Komunikácie	97 166,22
8 - Rúrové vedenie	123 253,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	83 295,18
99 - Presun hmôt HSV	116 039,12

ROZPOČET

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

Miesto: Cejkov
Dátum: 28.01.2025
Objednávateľ: Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**697 848,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				697 848,01
	D	1	Zemné práce				260 531,12
1	K	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	21,000	6,81	143,01
2	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 856,150	0,96	2 741,90
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2 856,150	1,64	4 684,09
4	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	9,450	24,92	235,49
5	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 312,559	9,41	40 581,18
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4 312,559	1,19	5 131,95
7	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	1 078,140	25,00	26 953,50
8	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1 078,140	2,57	2 770,82
9	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	10 061,100	3,60	36 219,96
10	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	10 061,100	1,60	16 097,76
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 498,334	5,08	12 691,54
12	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 498,334	1,23	3 072,95
13	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 498,334	0,71	1 773,82
14	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 892,365	3,58	10 354,67
15	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*5 466,570*	*12,60*	*68 878,78*
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1 084,604	26,00	28 199,70
	D	4	Vodorovné konštrukcie				17 562,73
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	277,255	55,00	15 249,03
18	K	462511111.S	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	9,450	64,48	609,34
19	K	465512228.S	Dlažba z lomového kameňa kamenársky upraveného, na sucho, so zaliatim škár maltou MCs hr. 250 mm	m2	21,000	31,05	652,05
20	K	465921115.S	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm	m2	21,000	8,38	175,98
21	*M*	*592270000100.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm*	*ks*	*84,000*	*6,05*	*508,20*
22	*M*	*592120001010.R*	*Betonovy blok , lxšxv 600x600 mm*	*ks*	*21,000*	*17,53*	*368,13*
	D	5	Komunikácie				97 166,22
23	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 856,150	5,67	16 194,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 856,150	7,88	22 506,46
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 856,150	0,47	1 342,39
26	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 856,150	20,00	57 123,00
	D	8	Rúrové vedenie				123 253,64
27	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	92,000	26,56	2 443,52
28	*M*	*552520023600.S*	*Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 100 mm, PN 16*	*ks*	*46,000*	*62,40*	*2 870,40*
29	*M*	*552520076100.S*	*Koleno liatinové 45°, d 90 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu*	*ks*	*46,000*	*78,00*	*3 588,00*
30	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	2 525,500	1,18	2 980,09
31	*M*	*286130034000.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m*	*m*	*2 525,500*	*19,00*	*47 984,50*
32	*M*	*286530020700.S*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*12,000*	*31,96*	*383,52*
33	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	26,77	187,38
34	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*230,00*	*1 610,00*
35	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*7,000*	*110,00*	*770,00*
36	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	9,000	15,26	137,34
37	*M*	*551110003200*	*Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací dvojstupňový DN 100, PN 16, s pracovným ventilom, na vodu, HAWLE*	*ks*	*9,000*	*680,00*	*6 120,00*
38	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	37,000	12,22	452,14
39	*M*	*449160000700.S*	*Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu*	*ks*	*37,000*	*700,00*	*25 900,00*
40	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2 525,500	0,82	2 070,91
41	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2 525,500	4,00	10 102,00
42	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	14,000	200,00	2 800,00
43	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového, odvzd.ventilov	ks	16,000	25,14	402,24
44	*M*	*552410000100.S*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*16,000*	*23,00*	*368,00*
45	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	37,000	49,53	1 832,61
46	*M*	*552410000700.S*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*37,000*	*80,00*	*2 960,00*
47	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	28,000	9,38	262,64
48	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2 525,500	0,70	1 767,85
49	K	899912106.S	Montáž oceľových chráničiek D 426x10	m	10,500	51,00	535,50
50	*M*	*143110000400.S*	*Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)*	*m*	*10,500*	*450,00*	*4 725,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				83 295,18
51	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 525,500	3,40	8 586,70
52	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 409,594	15,00	21 143,91
53	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 409,594	20,00	28 191,88
54	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	695,556	18,00	12 520,01
55	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	714,038	18,00	12 852,68
	D	99	Presun hmôt HSV				116 039,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8 378,276	13,85	116 039,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

JKSO:
Miesto: Cejkov

KS:
Dátum: 28.01.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov
IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **101 733,34**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	101 733,34	23,00%	23 398,67

Cena s DPH v **EUR** **125 132,01**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

Miesto:	Cejkov	Dátum:	28.01.2025
Objednávateľ:	Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**101 733,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	101 733,34
1 - Zemné práce	44 130,40
4 - Vodorovné konštrukcie	3 415,50
8 - Rúrové vedenie	52 200,80
99 - Presun hmôt HSV	1 986,64

ROZPOČET

Stavba:
Južný Zemplín - zasobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

Miesto: Cejkov
Dátum: 28.01.2025
Objednávateľ: Obec Cejkov, Cejkov č. 334, 076 05 Cejkov
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**101 733,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				101 733,34
	D	1	Zemné práce				44 130,40
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	600,300	18,74	11 249,62
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	600,300	9,92	5 954,98
3	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	2 001,000	7,00	14 007,00
4	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	2 001,000	2,50	5 002,50
5	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	269,100	4,31	1 159,82
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	331,200	4,15	1 374,48
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	207,000	26,00	5 382,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 415,50
8	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	62,100	55,00	3 415,50
	D	8	Rúrové vedenie				52 200,80
9	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	690,000	0,60	414,00
10	*M*	*286130033400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m,*	*m*	*690,000*	*1,99*	*1 373,10*
11	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	115,000	20,68	2 378,20
12	*M*	*422210017100*	*Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE*	*ks*	*115,000*	*86,00*	*9 890,00*
13	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*115,000*	*110,00*	*12 650,00*
14	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	115,000	56,92	6 545,80
15	*M*	*551180005200*	*Navrtávací pás Haku D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE*	*ks*	*115,000*	*54,00*	*6 210,00*
16	*M*	*286580007900*	*ISO prechodka č.6100 ISO POM pre rúry z PE do PN 16, D 5/4"-25, na vodu, HAWLE*	*ks*	*115,000*	*16,50*	*1 897,50*
17	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	690,000	0,82	565,80
18	K	892273111.S	Prepłach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	690,000	4,00	2 760,00
19	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	115,000	25,14	2 891,10
20	*M*	*552410000100*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*115,000*	*23,00*	*2 645,00*
21	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	690,000	1,96	1 352,40
22	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	690,000	0,91	627,90
	D	99	Presun hmôt HSV				1 986,64
23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	143,440	13,85	1 986,64

Ultima Invest, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Rozpočet nákladov

Služba	Množstvo	Jednotková cena	Cena v € bez DPH	Výška DPH v €	Cena v € s DPH
Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: **„Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod"** – komplexné poradenské služby	1	7.680,--	7.680,--	-	-

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

~~Som~~*/Nie som* platcom DPH.
(*Nehodiace sa prečiarknuť)

V Liptovskom Mikuláši, dňa 17. 01. 2023

Ing. Milan Cupra
konateľ spoločnosti Ultima Invest, s.r.o.