**ZMLUVA O DIELO**
**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ**:

| | |
|---|---|
| Názov: | Obec Cejkov |
| Sídlo: | Hlavná 334/62, 076 05 Cejkov |
| IČO: | 00331406 |
| DIČ: | 2020773359 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Štefan Kačurák |
| Internetová adresa organizácie: | www.cejkov.sk |
| Kontaktné miesto: | Obec Cejkov |
| Kontaktná osoba: | Mgr. Štefan Kačurák, starosta obce |

A

**Zhotoviteľ**:

| | |
|---|---|
| Názov: | DGD Trade s.r.o. |
| Sídlo: | Majerská 46/15 , 07614 Michaľany |
| Štatutárny zástupca: | Milan Ceran , konateľ |
| IČO: | 51192055 |
| DIČ: | 2120711241 |
| IČ DPH: | SK2120711241 |
| Tel.: | 0905 388 170 |
| E-mail: | dgdtrade1@gmail.com |
| www: | |
| Bankové spojenie: | SLSP a.s. |
| IBAN: | SK62 0900 0000 0051 4239 5493 |

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.

## II. PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom zmluvy je realizácia diela s názvom: **„ Rekonštrukcia multifunkčného ihriska"** ktorú vykoná zhotoviteľ a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.
(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi, alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby, pričom zodpovednosť má zhotoviteľ, akoby dielo vykonával sám.

(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme na základe preberacieho protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
(4) Miesto realizácie: Obec Cejkov k.ú obce Cejkov podľa projektovej dokumentácie.

## III. ČAS PLNENIA

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce podľa rozpočtu – príloha č. 1, dodá nasledovne:
Termín začatia: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa začatia

(2) Ak zhotoviteľ ukončí stavebné práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu.

## IV. CENA

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

| | | |
|---|---|---|
| Cena diela bez DPH: | 67 992,43 | EUR |
| DPH 23%: | 15 638,26 | EUR |
| Cena diela s DPH: | 83 630,69 | EUR |

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za skutočne vykonané a dodané stavebné práce cenu na základe jednotkových cien.

(3) Zabudovaný materiál a komponenty až do úplného uhradenia ceny diela ostávajú majetkom zhotoviteľa, pričom materiál a veci obstarané na vykonanie diela sú zahrnuté v cene za vykonanie diela.

## V. PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu zálohu či preddavok.
(2) Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe priebežných faktúr a súpisu vykonaných prác .
(3) Faktúry musia obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude odovzdaný popis fakturovaných a odsúhlasených prác.
(4) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

## VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

(3) Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť všetky vady diela.
(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
(5) V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

## VII. ZMLUVNÉ POKUTY

(1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo časti diela po termíne, a ak zavinil tento dôvod omeškania, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z celkovej, alebo čiastočnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.
(2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
(3) Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
(4) Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné.

## VIII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že denne počas doby plnenia predmetu tejto zmluvy bude na stavbe prítomný jeho zodpovedný pracovník.
(2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však pri určení spôsobu vykonania diela viazaný aj pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výzvy a pokyny objednávateľa.
(3) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
(4) Konštrukčné zmeny, zmeny materiálov oproti predloženej ponuke môže zhotoviteľ vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
(5) Počas uskutočňovania diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
(6) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok na stavenisku a likvidáciu odpadov v zmysle platnej legislatívy.
(7) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.
(8) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti dotačnej zmluvy/zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
(9) Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak nebudú schválené finančné prostriedky určené na financovanie predmetu zákazky.

## IX. VYŠŠIA MOC

(1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
(2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
(3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

## X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.
(2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.
(3) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv).
(4) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
(5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
(6) Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Cejkove , dňa 24.10.2025

V Michaľanoch, dňa 24.10.2025

Mgr. Štefan Kačurák - starosta obce

Milan Ceran - konateľ

Príloha č. 1 – Stavebný rozpočet

# Rozpočet Multifunkčné ihrisko s osvetlením rekonštrukcia / SO 01 Multifunkčné ihrisko UT 20mm rekonštrukcia

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: DGD Trade s.r.o

Zákazka Multifunkčné ihrisko s osvetlením rekonštrukcia

Objekt SO 01 Multifunkčné ihrisko UT 20mm rekonštrukcia

Spracoval: Milan Ceran

Ks:

Dátum: 1.10.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 1111011R001 | Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre osadenie pôzdier stĺpikov oplotenia a vst.bráničiek s priamim osadením do betónu do hutneného podložia | m3 | 8,640 | 50,00 | | 432,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1111011R002 | D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm | bm | 100,000 | 6,00 | | 600,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1111011R01 | Zemina pre terénne úpravy | m3 | 15,000 | 20,00 | | 300,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 121101002 | Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m | m3 | 241,600 | 4,00 | | 966,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 131201101 | Výkop vsakovacej jamy | m3 | 8,000 | 11,00 | | 88,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 131201101 | Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal,futbal,basketbal-2x, | m3 | 2,400 | 11,00 | | 26,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 132201101 | Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne | m3 | 18,000 | 17,00 | | 306,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 132201101 | Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov a položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky | m3 | 8,100 | 19,00 | | 153,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 286,740 | 6,00 | | 1 720,44 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 286,740 | 1,90 | | 544,81 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 286,740 | 0,50 | | 143,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 181201112 | Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/ | m2 | 604,000 | 0,40 | | 241,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 181301102 | Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 15cm so zasiatím trávneho semena | m2 | 204,000 | 1,90 | | 387,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0057211200 | Zmes tráva ihrisková | kg | 7,000 | | 7,00 | 49,00 | 0,001 | 0,007 | 0,000 |
| | 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | 5 910,52 | 49,00 | 5 959,52 | | 0,010 | 0,000 |
| | 2 | ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 15 | 275313531 | Betón B15- C12/15 pre osadenie pôzdier stĺpikov a vst.bráničiek oplotenia - komplet | m3 | 8,640 | 120,00 | | 1 036,80 | 2,225 | 19,226 | 0,000 |
| 16 | 275313531 | Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia - komplet | m3 | 2,400 | 120,00 | | 288,00 | 2,225 | 5,341 | 0,000 |
| 17 | 275313611R01 | Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,volejbal/nohejbal-2* dl.800mm,futbal-4* dl.500mm,basketbal so zaľalovaním | ks | 8,000 | 90,00 | | 720,00 | 2,193 | 17,544 | 0,000 |

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 338171111 | Osadenie púzdier stĺpikov oplotenia | kus | 50,000 | 6,00 | | 300,00 | 0,004 | 0,212 | 0,000 |
| 19 | 338171122 | Osadenie vst.bráničiek oplotenia zabetónovaním | kus | 2,000 | 11,00 | | 22,00 | 0,111 | 0,222 | 0,000 |
| 20 | 91636211111 | Osadenie cestného betónového obrubníka stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého triedy C 12/15 | m | 108,000 | 14,00 | | 1 512,00 | 0,227 | 24,543 | 0,000 |
| 21 | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 6,480 | 110,00 | | 712,80 | 2,201 | 14,263 | 0,000 |
| 22 | 592036040401 | Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy | kus | 108,000 | | 5,50 | 594,00 | 0,085 | 9,180 | 0,000 |
| | 2 | **ZÁKLADY** | | | 4 591,60 | 594,00 | 5 185,60 | | 90,530 | 0,000 |
| | 5 | **SPEVNENÉ PLOCHY** | | | | | | | | |
| 23 | 21590120511 | Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/ | m2 | 1 812,000 | 0,70 | | 1 268,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 564851111 | Rozhrnutie strojové vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania | m2 | 1 812,000 | 1,00 | | 1 812,00 | 0,280 | 507,251 | 0,000 |
| 25 | 5834134200 | Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy | t | 33,000 | | 25,00 | 825,00 | 1,000 | 33,000 | 0,000 |
| 26 | 5834358400 | Štrkodrť fr. 16-32/0-100 mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy | t | 121,000 | | 12,00 | 1 452,00 | 1,000 | 121,000 | 0,000 |
| 27 | 5834375600 | Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane dopravy | t | 206,000 | | 14,00 | 2 884,00 | 1,000 | 206,000 | 0,000 |
| | 5 | **SPEVNENÉ PLOCHY** | | | 3 080,40 | 5 161,00 | 8 241,40 | | 867,250 | 0,000 |
| | 5B | **ŠPORTOVÝ POVRCH** | | | | | | | | |
| 28 | 18040121R00 | Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000;farba zelená, priepustnosť vody min67l/m2, hmot.min2160g/m2 +5% prerezávky | m2 | 634,200 | 16,00 | | 10 147,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 18040121R01 | Lepidlo PU-14sel/14,4kg | kg | 201,600 | 3,00 | | 604,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 18040121R02 | Podlepovacia páska; šírka: 300mm | bm | 450,000 | 0,60 | | 270,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 18040121R03 | Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 25 000;farba biela, priepustnosť vody min67l/m2, hmot.min2160g/m2 šírka čiar 50 mm | bm | 289,000 | 0,40 | | 115,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 18040121R04 | Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania | m2 | 604,000 | 1,80 | | 1 087,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 5815368100 | Kremičitý piesok vrátane dopravy | t | 11,000 | | 85,00 | 935,00 | 1,000 | 11,000 | 0,000 |
| | 5B | **ŠPORTOVÝ POVRCH** | | | 12 224,80 | 935,00 | 13 159,80 | | 11,000 | 0,000 |
| | 8.0 | **ODVODNENIE** | | | | | | | | |
| 34 | 175101101 | Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm) | t | 32,400 | * 21,00 | | 680,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | 211971110 | Zhotovenie položenie geotextilie, | m2 | 244,000 | 1,30 | | 317,20 | 0,000 | 0,044 | 0,000 |
| 36 | 212755112 | Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm | m | 126,000 | 2,00 | | 252,00 | 0,006 | 0,742 | 0,000 |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 212755113 | Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm | m | 34,000 | 2,60 | | 88,40 | 0,008 | 0,264 | 0,000 |
| 38 | 212755119 | Položenie drenážnych rúr do ryhy | m | 160,000 | 2,50 | | 400,00 | 0,031 | 4,960 | 0,000 |
| 39 | 185803212 | Uvalcovanie a zrovnanie podložia v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 | m2 | 48,000 | 0,32 | | 15,36 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 5834415400 | Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy | t | 32,400 | | 22,00 | 712,80 | 1,000 | 32,400 | 0,000 |
| 41 | 6936651300 | Dodávka Geotextílie | m2 | 244,000 | | 0,90 | 219,60 | 0,000 | 0,098 | 0,000 |
| | 8.0 | ODVODNENIE | | | 1 753,36 | 932,40 | 2 685,76 | | 38,510 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | 27 560,68 | 7 671,40 | 35 232,08 | | 1 007,300 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| | 788.B | FUTBALOVÉ VYBAVENIE | | | | | | | | |
| 42 | 7662019R01 | Brána futbalová, materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demontovateľná-stacionárna | ks | 2,000 | | 550,00 | 1 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | 7662019R02 | Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm | ks | 4,000 | | 25,00 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | 7662019R03 | Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; materiál:plast/hliník; | ks | 4,000 | | 11,00 | 44,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 7662019R04 | Sieť na Futbalové bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová | ks | 2,000 | | 45,00 | 90,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | 7662019R05 | Montáž športového náradia: futbal | ks | 2,000 | | 35,00 | 70,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 788.B | FUTBALOVÉ VYBAVENIE | | | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | | 0,000 | 0,000 |
| | 788.D | TENIS | | | | | | | | |
| 47 | 7882024R04 | Tenisové/nohejbalové stĺpiky AL., | kompl | 1,000 | | 350,00 | 350,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | 7882024R05 | Sieť tenisové/nohejbalová, hr.4mm | ks | 1,000 | | 40,00 | 40,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | 7882024R06 | Tyčky tenisové pre dvojhru | ks | 2,000 | | 19,00 | 38,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 7882024R07 | Wimbledon (páska) s úchytom na tenisovú sieť | ks | 1,000 | | 6,00 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | 7882024R08 | Kocka tenisová-záťažová s úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,váha:2069g | ks | 1,000 | | 40,00 | 40,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | 7882024R09 | Montáž športového náradia: Tenis | kompl | 1,000 | | 500,00 | 500,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 788.D | TENIS | | | 0,00 | 974,00 | 974,00 | | 0,000 | 0,000 |
| | 788.K | OPLOTENIE -MANTINELY | | | | | | | | |
| 53 | 61141165R1 | PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový s výrezom | ks | 4,000 | | 38,00 | 152,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | 61141165R2 | Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca: 18*5.85bm+ 2*3.3m | m | 111,900 | | 10,00 | 1 119,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | 61141165R3 | Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm | ks | 24,000 | | 28,00 | 672,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 61141165R4 | Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1600mm | ks | 34,000 | | 11,00 | 374,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | 61141165R5 | Stĺpik profilovaný "H" 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov mantinelov | ks | 45,000 | | 28,00 | 1 260,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | 61141165R6 | Profil ukončovací "L"/65x65x5x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá | ks | 32,000 | | 19,00 | 608,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | 61141165R7 | Púzdro pre osadenie stĺpika oplotenia,materiál: hliník alebo PEHD plast 70.5/60.5x5x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový | ks | 50,000 | | 21,00 | 1 050,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | 61141165R8 | Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá | bm | 96,000 | | 29,00 | 2 784,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | 61141165R9 | Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá | m2 | 192,000 | | 29,00 | 5 568,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | 61141165R10 | PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz | kus | 12,000 | | 6,50 | 78,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | 61141165R11 | PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy s výrezom | kompl | 20,000 | | 6,50 | 130,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | 61141165R12 | PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy bez výrezu | kus | 26,000 | | 6,50 | 169,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | 61141165R13 | PVC krytka na M60,3mm stĺpik | kus | 26,000 | | 0,50 | 13,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | 61141165R14 | Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE | kus | 2,000 | | 700,00 | 1 400,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | 61141165R15 | Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE -( 4* po všetkých stranách zrkadlovo )-68kusov *5,85m | bm | 397,800 | | 6,80 | 2 705,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | 61141165R16 | Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba zelená; hr.: 150g/m2; materiál: Polyester 3 mm | m2 | 345,780 | | 4,95 | 1 711,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | 61141165R17 | Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 57/52mm-70/64.2mm | kus | 4,000 | | 35,50 | 142,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | 61141165R18 | Vrchné stuženie priame prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm | kus | 16,000 | | 35,50 | 568,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | 61141165R19 | Stredné stuženie prechodné/doraz ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; 70.3/60.3mm-58.30/60.3mm | kus | 4,000 | | 35,50 | 142,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | 61141165R20 | Vrchné stuženie v tvare "plus" prechodné ; materiál: zliatina hliník alebo FE galvanizovaná; ; | kus | 4,000 | | 70,00 | 280,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | 61141165R21 | Spojovací materiál - Samolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.)., | kus | 16,000 | | 4,30 | 68,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | 61141165R22 | Spojovací materiál - Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus) | bal | 1,000 | | 27,00 | 27,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | 61141165R23 | Spojovací materiál - Skrutka nabyt.s plochou a zápustnou maticou,hl.M6*140 | kus | 500,000 | | 0,12 | 60,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | 61141165R24 | Spojovací materiál - Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*40 | kus | 300,000 | | 0,12 | 36,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | 61141165R25 | Spojovací materiál - Skrutka nabyt.s plochou hl. na imbusse M6*30 samorezný šrón do hliníku | kus | 400,000 | | 0,12 | 48,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | 61141165R26 | Spojovací materiál - Samoistiaca matica M6 | kus | 800,000 | | 0,10 | 80,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | 61141165R27 | Spojovací materiál - PP krytka na samoistiacu maticu M6 | kus | 200,000 | | 0,12 | 24,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 61141165R28 | Spojovací materiál - Sedlová svorka dvojitá 5mm | kus | 45,000 | | 0,22 | 9,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | 61141165R29 | Spojovací materiál - Lanko poplastované 3/4 | m | 350,000 | | 1,20 | 420,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | 61141165R30 | Spojovací materiál - Šponovák M6 | kus | 28,000 | | 2,10 | 58,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | 61141165R31 | Spojovací materiál - Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus) | kus | 8,000 | | 39,00 | 312,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | 61141165R32 | Montáž oplotenia | dielo | 1,000 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 788.K | OPLOTENIE -MANTINELY | | | 2 000,00 | 22 070,15 | 24 070,15 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | 788A | BASKETBALOVÉ VYBAVENIE | | | | | | | | |
| 85 | 79220202R04 | Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné; | set | 1,000 | | 700,00 | 700,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 79220202R05 | Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm | ks | 2,000 | | 30,00 | 60,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | 79220202R06 | Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast; | ks | 2,000 | | 11,00 | 22,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | 79220202R07 | Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna, | ks | 1,000 | | 45,00 | 45,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | 79220202R08 | Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela., | set | 1,000 | | 7,00 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | 79220202R09 | Montáž športového náradia: volejbal | dielo | 1,000 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 788A | BASKETBALOVÉ VYBAVENIE | | | 1 200,00 | 834,00 | 2 034,00 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Práce PSV | | | 3 200,00 | 25 262,15 | 28 482,15 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| 91 | 22001000R001 | Rozvádzač RO - Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44 | ks | 1,000 | 110,00 | | 110,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | 22001000R002 | Rozvádzač RO - Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A | ks | 1,000 | 30,00 | | 30,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | 22001000R003 | Rozvádzač RO - Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A | ks | 1,000 | 39,00 | | 39,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | 22001000R004 | Rozvádzač RO - Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový | ks | 2,000 | 11,00 | | 22,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | 22001000R005 | Rozvádzač RO - Vývodka P 21 | ks | 1,000 | 16,00 | | 16,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | 22001000R006 | Rozvádzač RO -Vývodka P 16 | ks | 2,000 | 18,50 | | 37,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | 22001000R007 | Rozvádzač RO - Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky) | ks | 1,000 | 38,50 | | 38,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | 22001000R008 | Rozvádzač RO - Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky) | ks | 1,000 | 38,50 | | 38,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | 22001000R009 | Rozvádzač RO - Podružný merač el.energie | ks | 1,000 | 145,00 | | 145,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 22001000R010 | Rozvádzač RO - Istič PR/61 C10, | ks | 4,000 | 5,80 | | 23,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Rozpočet Multifunkčné ihrisko s osvetlením rekonštrukcia / SO 01 Multifunkčné ihrisko UT 20mm rekonštrukcia

| Por.č | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22001000R011 | Rozvádzač RO - Rozvodka/855.80/Acedur/P67 | ks | 4,000 | 6,50 | | 26,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | 22001000R012 | Rozvádzač RO - CYKY-J/3x1,5 | m | 170,000 | 0,90 | | 153,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | 22001000R013 | Elektroinštalácia - LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65 | ks | 4,000 | 85,00 | | 340,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | 22001000R014 | Elektroinštalácia - Alumíniový výložník/farba: sivá/elox+T kus-komplet v. 2 m, | ks | 4,000 | 165,00 | | 660,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | 22001000R015 | Elektroinštalácia - Revízna správa a PD | ks | 1,000 | 220,00 | | 220,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | 22001000R016 | Elektroinštalácia - Podružný materiál | dielo | 1,000 | 380,00 | | 380,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | 22001000R017 | Elektroinštalácia - Montáž elektroinštalácie | dielo | 1,000 | 1 450,00 | | 1 450,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 921 | M -21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 3 728,20 | 0,00 | 3 728,20 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | 960 | OSTATNÉ NÁKLADY | | | | | | | | |
| 108 | 5534493102 | Doprava materiálu a strojov | dielo | 1,000 | 550,00 | | 550,00 | 0,244 | 0,244 | 0,000 |
| | 960 | OSTATNÉ NÁKLADY | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | 0,240 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Montážne práce | | | 4 278,20 | 0,00 | 4 278,20 | | 0,240 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Celkom v EUR | | | 35 038,88 | 32 953,55 | 67 992,43 | | 1 007,540 | 0,000 |

# Kryci list rozpočtu

Stavba Multifunkčné ihrisko s osvetlením rekonštrukcia

Objekt SO 01 Multifunkčné ihrisko UT 20mm rekonštrukcia — Miesto:

Ks:

Zákazka: R2025/077 — Spracoval: Milan Ceran — Dňa 1.10.2025

Odberateľ:

IČO: — DIČ:

Projektant:

IČO: — DIČ:

Dodávateľ: DGD Trade s.r.o

IČO: 51192055 — DIČ: 2120711241

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 27 560,68 | 7 671,40 | 35 232,08 |
| 2 | PSV | 3 200,00 | 25 282,15 | 28 482,15 |
| 3 | MONT | 4 278,20 | 0,00 | 4 278,20 |
| 4 | OST | | | |
| 5 | VN | | | |
| 6 | Spolu | | | 67 992,43 |

| B | | |
|---|---|---|
| 7 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 8 | | |
| 9 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 10 | HZS | 0,00 |
| 11 | | |
| 12 | Spolu | 0,00 |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | 0,00 |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | | 67 992,43 |
| 22 | DPH 23% z | 67 992,43 | 15 638,26 |
| 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Spolu v EUR | | 83 630,69 |
| F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

DGD Trade s.r.o

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: DGD Trade s.r.o

Stavba Multifunkčné ihrisko s osvetlením rekonštrukcia

Objekt SO 01 Multifunkčné ihrisko UT 20mm rekonštrukcia

Spracoval:

Ks
Dátum:
1.10.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 5 910,52 | 49,00 | 5 959,52 | 0,0100 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 4 591,60 | 594,00 | 5 185,60 | 90,5300 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 3 080,40 | 5 161,00 | 8 241,40 | 867,2500 | 0,0000 |
| ŠPORTOVÝ POVRCH | 12 224,80 | 935,00 | 13 159,80 | 11,0000 | 0,0000 |
| ODVODNENIE | 1 753,36 | 932,40 | 2 685,76 | 38,5100 | 0,0000 |
| **Práce HSV** | **27 560,68** | **7 671,40** | **35 232,08** | **1 007,3000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| Práce PSV | | | | | |
| FUTBALOVÉ VYBAVENIE | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| TENIS | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OPLOTENIE -MANTINELY | 2 000,00 | 22 070,15 | 24 070,15 | 0,0000 | 0,0000 |
| BASKETBALOVÉ VYBAVENIE | 1 200,00 | 834,00 | 2 034,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Práce PSV** | **3 200,00** | **25 282,15** | **28 482,15** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 3 728,20 | 0,00 | 3 728,20 | 0,0000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ NÁKLADY | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,2400 | 0,0000 |
| **Montážne práce** | **4 278,20** | **0,00** | **4 278,20** | **0,2400** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Celkom v EUR** | **35 038,88** | **32 953,55** | **67 992,43** | **1 007,5400** | **0,0000** |
| | | | | | |