ZMLUVA O DIELO č. 20260413

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Cejkov**
Sídlo:	Hlavná 334, 076 05 Cejkov
Štatutárny orgán:	Mgr. Štefan Kačurák, starosta obce
IČO:	00331406
DIČ:	2020773359
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK32 5600 0000 0043 7962 1001
Telefón:	056/6795 026
E – mail:	obec.cejkov1@gmail.com
Web:	www.cejkov.sk

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	**NOVICOM s.r.o.**
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČO DPH:	SK2022001465
Telefón:	056/6685305
E – mail:	novicom@novicom.sk
Zapísaný:	v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: **„Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod“**.

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Cejkov

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,

c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):

a) stavebné denníky,
b) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **do 9 mesiacov od prevzatia staveniska**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo

sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	132 918,51 EUR
DPH 23 %	30 571,26 EUR
Celková cena diela	**163 489,77 EUR**

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený objednávateľom, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne za plnenie v predchádzajúcom mesiaci.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr – daňových dokladou, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- *skryté vady,* t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné

7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo

dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa. (ak relevantné)

8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za

poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela bez DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivo vystavených faktúr môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela bez DPH.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

9.4 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.

12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Cejkove

dňa .....

Za objednávateľa:

Mgr. Štefan Kačurák
starosta obce

V Slivníku

dňa 13.04.2026

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod**

JKSO:
Miesto: Cejkov

ČS:
Dátum: 13.4.2026

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**132 918,51**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	**132 918,51**	**30 571,26**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**163 489,77**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod**

Miesto: **Cejkov**

Dátum: 13.04.2026

Objednávateľ: Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**132 918,51**	**163 489,77**
01	**SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov**	109 703,15	134 934,87
02	**SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov**	23 215,36	28 554,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

JKSO:
Miesto: Cejkov

ČS:
Dátum: 13.04.2026

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**109 703,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	109 703,15	23,00%	25 231,72

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**134 934,87**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

Miesto:	Cejkov	Dátum:	13.04.2026
Objednávateľ:	Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**109 703,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	109 703,15
1 - Zemné práce	49 553,01
4 - Vodorovné konštrukcie	2 804,77
5 - Komunikácie	11 082,50
8 - Rúrové vedenie	18 016,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 448,61
99 - Presun hmôt HSV	16 797,53

ROZPOČET

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
01 - SO 0206 Rozvodná vodovodná sieť Cejkov

Miesto: Cejkov
Dátum: 13.04.2026
Objednávateľ: Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**109 703,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				109 703,15
	D	1	Zemné práce				49 553,01
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	275,000	8,70	2 392,50
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	275,000	9,10	2 502,50
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	434,550	15,50	6 735,53
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	434,550	1,50	651,83
5	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	108,638	47,00	5 105,99
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	108,638	3,20	347,64
7	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	790,075	12,90	10 191,97
8	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	790,075	3,20	2 528,24
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	286,701	5,10	1 462,18
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	286,701	2,50	716,75
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	286,701	0,75	215,03
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	366,911	4,60	1 687,79
13	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*476,131*	*17,50*	*8 332,29*
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	87,197	39,20	3 418,12
15	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*139,515*	*23,40*	*3 264,65*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 804,77
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,725	75,40	1 638,07
17	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	13,000	7,80	101,40
18	*M*	*592460014500.S*	*Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná*	*ks*	*3,000*	*5,10*	*15,30*
19	*M*	*593840000400.S*	*Oporný betónový blok , šírka 500 mm, dĺžka 500 mm, výška 300 mm*	*ks*	*10,000*	*105,00*	*1 050,00*
	D	5	Komunikácie				11 082,50
20	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	275,000	7,20	1 980,00
63	K	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	275,000	12,80	3 520,00
21	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	275,000	0,30	82,50
22	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	275,000	20,00	5 500,00
	D	8	Rúrové vedenie				18 016,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	21,000	29,40	617,40
24	*M*	*552520040245.S*	*Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40*	*ks*	*3,000*	*155,00*	*465,00*
25	*M*	*319440019900.S*	*Príruba úsporná DN 100, PN16, D 118 mm, s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na vodu*	*ks*	*15,000*	*58,20*	*873,00*
26	*M*	*552520090800.S*	*Príruba liatinová zaslepovacia DN 100*	*ks*	*3,000*	*25,20*	*75,60*
28	K	857264121.S	Montážl liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	36,00	144,00
29	*M*	*552520035615.S*	*Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16*	*ks*	*1,000*	*208,00*	*208,00*
30	*M*	*552520035610.S*	*Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16*	*ks*	*3,000*	*200,00*	*600,00*
31	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	197,500	1,50	296,25
32	*M*	*286130034000.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m*	*m*	*197,500*	*18,80*	*3 713,00*
33	K	877271012.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	47,000	18,80	883,60
34	*M*	*286530151200.S*	*Elektrotvarovka lemový nákružok PE 100 SDR 11 D 110 mm*	*ks*	*15,000*	*10,30*	*154,50*
61	*M*	*286530225100.S*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, DN 110 mm*	*ks*	*32,000*	*15,00*	*480,00*
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	35,40	106,20
37	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*205,00*	*615,00*
38	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, 4000E382, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*330,00*	*990,00*
39	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	16,10	48,30
40	*M*	*449160000700.S*	*Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu*	*ks*	*3,000*	*815,00*	*2 445,00*
41	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	44,00	132,00
42	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*205,00*	*615,00*
43	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*370,00*	*1 110,00*
44	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	197,500	1,05	207,38
45	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	197,500	4,50	888,75
46	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	270,00	810,00
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	35,00	210,00
48	*M*	*552410000100.S*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*6,000*	*23,00*	*138,00*
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	74,00	222,00
50	*M*	*552410000700.S*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*3,000*	*110,00*	*330,00*
51	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	3,000	10,00	30,00
52	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	12,00	36,00
53	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	197,500	1,80	355,50
54	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	197,500	1,10	217,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 448,61
55	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	275,000	4,00	1 100,00
56	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	74,113	32,00	2 371,62
57	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	74,113	29,00	2 149,28
58	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	37,813	85,00	3 214,11
59	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	36,300	72,00	2 613,60
	D	99	Presun hmôt HSV				16 797,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	430,706	39,00	16 797,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

JKSO:
Miesto: Cejkov

ČS:
Dátum: 13.04.2026

Objednávateľ:
Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
IČO: 00331406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**23 215,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 215,36	23,00%	5 339,53
Cena s DPH	**v EUR**		**28 554,89**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

Miesto:	Cejkov	Dátum:	13.04.2026
Objednávateľ:	Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 215,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 215,36
1 - Zemné práce	16 028,43
4 - Vodorovné konštrukcie	373,23
8 - Rúrové vedenie	6 371,56
99 - Presun hmôt HSV	442,14

ROZPOČET

Stavba:
Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Objekt:
02 - SO 0207 Vodovodné prípojky v obci Cejkov

Miesto: Cejkov
Dátum: 13.04.2026
Objednávateľ: Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 215,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 215,36
	D	1	Zemné práce				16 028,43
26	K	131201201.S1	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,250	51,00	1 491,75
27	K	131201209.S1	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,250	2,20	64,35
24	K	132201101.S1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	94,286	46,50	4 384,30
25	K	132201109.S1	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	94,286	13,00	1 225,72
32	K	141721111.S1	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	9,600	47,10	452,16
63	*M*	*141110008400.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*9,600*	*15,70*	*150,72*
30	K	151101201.S1	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	41,400	4,90	202,86
31	K	151101211.S1	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	41,400	1,70	70,38
28	K	151301201.S1	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	200,000	23,60	4 720,00
29	K	151301211.S1	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	200,000	6,20	1 240,00
33	K	162401101.S1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	123,536	4,30	531,20
40	K	167101102.S1	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,726	2,50	251,82
38	K	171201202.S1	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,536	0,75	92,65
41	K	174101002.S1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	100,726	4,60	463,34
42	K	175101102.S1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,530	39,20	687,18
	D	4	Vodorovné konštrukcie				373,23
43	K	451572111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,950	75,40	373,23
	D	8	Rúrové vedenie				6 371,56
44	K	871171000.S1	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	45,000	0,80	36,00
45	*M*	*286130033400,1*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN*	*m*	*45,000*	*1,90*	*85,50*
46	K	891181111.S1	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	6,000	27,00	162,00
48	*M*	*422710000300,1*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*210,00*	*1 260,00*
47	*M*	*422210017100,1*	*Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu, 2800.1, HAWLE*	*ks*	*6,000*	*105,00*	*630,00*
49	K	891269111.S1	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	6,000	75,50	453,00
53	*M*	*286530268350.S 1*	*Vsuvka d 32 mm, SDR11 PN 16*	*ks*	*6,000*	*75,00*	*450,00*
54	*M*	*286580007300,1*	*Spojka D 32*	*ks*	*12,000*	*11,50*	*138,00*
52	*M*	*551180005100,1*	*Navrtávaci pás Haku D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, 5250.3, HAWLE*	*ks*	*6,000*	*70,00*	*420,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	45,000	3,50	157,50
55	K	892241111.S1	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	45,000	1,00	45,00
57	K	892372111.S1	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	270,00	1 620,00
58	K	899401112.S1	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	35,50	213,00
59	*M*	*552410000100.S1*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*6,000*	*23,00*	*138,00*
60	K	899721121.S1	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	45,000	1,80	81,00
61	K	899721131.S1	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	34,600	1,10	38,06
64	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie do 100	ks	15,000	14,00	210,00
65	*M*	*423410000300.S*	*Podpera kĺzna D 32 mm*	*ks*	*15,000*	*11,50*	*172,50*
66	K	764173701.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer do 100 mm	ks	2,000	31,00	62,00
	D	99	Presun hmôt HSV				442,14
62	K	998276101.S1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,337	39,00	442,14